

尼龙绳检测报告

报告编号	01-2020022501-211-7				试验地点		广州检测站				
检测方法 与 结论评定依据	试验：静负荷拉力试验 1、电力建设安全工作规程 第3部分：变电站 DL5009.3-2013										
主要检测设备	卧式拉力机（AS1001）										
样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验				试验结果	试验结论
						外观检测		试验标准 值（N）	试验标准 时间（S）		
						试验前	试验后				
1203701225	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701226	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701227	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701228	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701229	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701230	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701231	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701232	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701233	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701234	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701235	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701236	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701237	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701238	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701239	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701240	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701241	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701242	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
1203701243	/	/	/	Φ16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格



尼龙绳检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验					试验结论
						外观检测		试验标准值 (N)	试验标准时间 (S)	试验结果	
						试验前	试验后				
1203701244	/	/	/	Φ 16	30m	完好	完好	7840	600	无断股、显著局部延伸现象	合格
备注	在试验周期内若外观检查到有断股丝、霉变等现象，禁止使用。										
试验日期		2020-02-25			下次试验日期		2021-02-24				

以下空白